

ROMÂNIA  
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE  
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN  
CARAȘ-SEVERIN



SERVICIUL LOGISTIC

NESECRET  
Reșița  
Nr. 69726 din 10.06.2021  
Ex. nr. 1  
Nr. ex. redactate 1

  
APROB  
ÎNȘEFUL INSPECTORATULUI  
*Comisar șef de poliție*  
TERCIU CIPRIAN IOAN

**CAIET DE SARCINI**  
**LUCRARI DE REPARATII CURENTE**  
**POST DE POLITIE SI LOCUINTA DE SERVICIU DOMASNEA**

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor minime pe baza carora se elaboreaza propunerea tehnica de catre ofertant si care influenteaza elementele principale ale propunerii financiare.

**I. PERSONA JURIDICA ACHIZITOARE**

Autoritatea contractanta : INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI CARAS-SEVERIN  
Cu sediul in municipiul Resita, b-dul.Al.I.Cuza, nr.40, judetul Caras-Severin, cod fiscal 3228438, tel./fax. 0255/502244

**II. OBIECTUL ACHIZITIEI**

Executarea lucrarilor de reparatii curente pentru Postul de Politie si locuinta de serviciu Domasnea, imobil aflat in administrarea I.P.J.Caras-Severin.

Sunt propuse a se executa urmatoarele lucrari:

- desfacere invelitoare tigla ceramica, sipci, sistem de jgheaburi si burlane, pazie si streasina, cu recuperare de materiale;
- inlocuire si/sau consolidare structura sarpanta existenta: pane, capriori, popi, clesti,etc.
- montare sipci lemn 3,8x3,8 cm
- montare invelitoare tigla ceramica, montare coame ceramice la invelitoare
- reparatii sorturi cos de fum, montare caciula cos de fum
- montare pazie si streasina din lemn
- montare sistem de preluare a apelor pluviale, jgheaburi si burlane
- desfacerea tamplariei exterioare-ferestre la parter-postul de politie si etaj-locuinta de serviciu
- desfacerea tamplariei interioare –usi la parter-postul de politie si etaj-locuinta de serviciu
- montarea de tamplarii exterioare din PVC cu geam termorezistent la parter si etaj
- montarea de usi interioare din lemn/MDF la etaj-locuinta de serviciu
- montarea de usi interioare din PVC la parter-postul de politie
- montarea de podele laminate pe un strat de burete de 3 mm grosime si plinta PVC in incaperile locuintei de serviciu de la etaj, in camere
- executia unei sape de egalizare pe zona holului, la locuinta de serviciu
- montarea de gresie ceramica si plinta din gresie in zona holului, la locuinta de serviciu
- reparatii la tencuielile afectate de infiltratii din acoperis, in spatiile locuintei de serviciu
- zugraveli lavabile la pereti si tavane in spatiile de la parter-postul de politie si etaj-locuinta de serviciu

- inlocuirea tabloului electric, a aparatajului electric ( prize, intrerupatoare) si montarea de corpuri de iluminat in spatiile locuintei de serviciu
- desfacerea sticlelor de la inchiderile scarii de acces la locuinta de serviciu
- montarea de sticle armate, securizate la inchiderile scarii de acces la locuinta de aserviciu
- desfacerea resturilor acoperisului peste magazia de lemne
- realizarea unei sarpante si invelitori din tigla ceramica, noi, peste magazia de lemne

Unitatea achizitoare isi rezerva dreptula a efectua modificari asupra cantitatilor de lucrari prevazute in prezentul contract, in functie de volumul si dinamica faturilor bugetare alocate.

### **III.SURSA DE FINANTARE**

Bugetul de stat

### **IV.VALOAREA ESTIMATIVA A CONTRACTULUI**

Valoarea estimativa a contractului de lucrari, fara TVA este de 55.462,18 lei.

### **V.CONDITII TEHNICE**

Cladirea Postului de Politie din Domasnea este o constructie parter si etaj, edificata in jurul anilor 1975-1980. In partea posterioara exista o extindere pentru scara de acces la etaj, extinde inchisa cu zidarie de caramida si tamplarie metalica cu sticla simpla.

In partea laterala stanga, alipita de constructia Postului de politie se afla o constructie, cu dimensiunile in plan de 3,0 x3,0 m, avand functiunea de magazie de lemne pentru incalzire.

În ceea ce priveste întreținerea construcției, se apreciază că aceasta este într-o stare nesatisfacatoare, fiind constatate următoarele deficiențe:

- acoperis :
  - invelitoare din tigla ceramica sparta si neetansa la apele meteorice;
  - cos de fum degradat, sorturile de etansare in jurul acestuia sunt deteriorate;
  - sistemul de preluare a apelor pluviale ( jgheaburi, burlane) este imbatranit si deteriorat;
  - streasina si pazia sunt degradate, lipsesc pe unele portiuni;
  - la anexa cu rol de magazie lemne s-a constatat prabusirea invelitorii si a acoperisului tip sarpana;

-finisaje interioare

- pe zona de parter ( post de politie)
  - zugraveli la pereti si tavane deteriorate si imbatranite;
  - tencuieli deteriorate in zona peretilor exteriori afectati de umezeala;
  - tamplaria exterioara(ferestre, usi) din lemn, este neetansa, favorizand mari pierderi de energie termica;
- pe zona de etaj (locuinta de serviciu)
  - infiltratii din neetanseitatea acoperisului, la nivelul tavanului peste etaj, cu zone afectate de umezeala;
  - zugraveli la pereti si tavane au fost afectate de infiltratiile din acoperis;
  - tamplaria exterioara(ferestre, usi) din lemn, este neetansa, favorizand mari pierderi de energie termica;
  - zona de tamplarie metalica ce inchide scara de acces la etaj prezinta sticle lipsa si sparte, fiind neetansa la intemperii;
  - pardoseli din parchet cu durata de viata depasita;
  - pe zona de hol nu exista pardoseala, ci doar placa de beton

-instalatii electrice

- pe zona de etaj (locuinta de serviciu)
  - instalatii electrice necorespunzatoare;
  - lipsa aparataj: prize, intrerupatoare;
  - lipsa corpuri de iluminat;
  - tablou electric necorespunzator, fara sigurate, legaturi electrice improvizate;

Deficiențele constatate anterior sunt considerate minime și de maximă urgență în vederea conservării construcției și a opririi degradărilor în continuare.

În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care apar lucrări suplimentare ce trebuie executate.

Procedura tehnologică de lucru:

- efectuarea măsurătorilor în teren, a lucrărilor de execuție propuse
- achiziționarea materialelor necesare executării lucrărilor
- executarea lucrărilor, cu luarea tuturor măsurilor de protecție împotriva intemperiilor

Toate produsele achiziționate vor fi însoțite de documente care să ateste calitatea acestora (declarații de conformitate și/sau declarații de performanță), termenul de garanție, etc.

## **VI. PREZENTAREA OFERTELOR**

Orice operator economic poate depune o ofertă.

Achiziția lucrărilor de execuție se face prin intermediul SEAP/SICAP.

Oferta tehnică și financiară va fi exprimată în lei, fără TVA.

Oferta financiară și toate documentele care o însoțesc trebuie să fie redactate în limba română.

Perioada de valabilitate a ofertelor : oferta va fi valabilă până la finalizarea lucrărilor și încheierea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conținutului pe toată durata de valabilitate.

Criteriul de evaluare și atribuire a contractului de realizare este : prețul cel mai scăzut.

După evaluarea ofertelor depuse și stabilirea ofertei câștigătoare, fiecare ofertant implicat va primi comunicarea privind adjudicarea / neadjudicarea contractului.

Oferta ( propunerea tehnică și propunerea financiară) se va transmite **numai** pe e-mail la adresa **achizitii\_ipjcs@yahoo.com**, până la data de 20.06.2021 , ora 23,59. Nu se acceptă oferte alternative sau oferte transmise prin orice altă modalitate. Oferta va fi exprimată în lei fără t.v.a. Valabilitatea ofertei să fie de minim 90 zile. În formularea ofertei se va ține cont integral de Documentația de atribuire anexată. În caz contrar oferta va fi respinsă.

Data limită pentru transmiterea ofertei 20.06.2021 , ora 23,59

## **VII. CONDIȚII DE LIVRARE**

Lucrările de execuție vor începe în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de execuție de lucrări și emiterea comenzii ferme (inițierea achiziției în SEAP).

## **VIII. CONDIȚII DE PLATĂ**

Plata lucrărilor se va face prin situații de lucrări confirmate de către beneficiar, pentru care se va întocmi factura de plată.

## **IX. TERMEN DE GARANȚIE**

Termenul de garanție a lucrărilor se va prevedea în contractul de execuție a lucrărilor.

**Cerințele impuse vor fi considerate minime.**

**Orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime impuse prin prezentul Caiet de sarcini.**





Beneficiar: Inspectoratul de Politie al jud.Caras-Severin  
 Executant:  
 Proiectant:  
 Obiectivul: Reparatii curente imobile IPJ  
 Obiectul: IPJ01 Reparatii curente imobile  
 Stadiul fizic: 05 Reparatii curente Post de Politie si locuinta Domasnea

**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | RPCT26B1 - Desfacerea invelitorilor din olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata | mp   | 94.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 2                 | RPCT27A1 - Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla                                                                                                                                                                                       | m    | 29.800     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 3                 | TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ. I                                                                                                                                      | tona | 3.760      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 4                 | TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km                                                                                                                                                         | tona | 3.760      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 5                 | RPCH07A1 - Inlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi capriori prin dublare intre doua reazeme                                                                                                                               | m    | 10.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 6                 | RPCH07C1 - Inlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi clesti                                                                                                                                                                 | m    | 6.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 7                 | RPCH07E1 - Inlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi coame, pane                                                                                                                                                            | m    | 4.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 8                 | RPCH09A1 - Consolidarea sarpantelor executate cu scoabe                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | transport: |                                        |                                  |
| 9                 | CE20A1 - Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat sau metalici la invelitorile din tigla arsa sau placi de azbociment plane la acoperisuri fara astereala                                                                                                                               | mp   | 94.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | transport: |                                        |                                  |
| 9                 | 2905993 - Sipca rasinoase bruta clasa C gR = 30-48 mm L = 1,50-2,50 M s 942                                                                                                                                                                                                                                                         | mc   | 1.900      |                                        |                                  |
| 10                | CE01A1 - Invelitoare din tigla profilata din argila arsa                                                                                                                                                                                                                                                                            | mp   | 94.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | transport: |                                        |                                  |
| 10                | 600003449 - Tigla ceramica presata Tondach Twist, culoare : maro, mat satinat                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,692.000  |                                        |                                  |
| 11                | RPCI09A1 - Reparare coamelor la invelitori din tigle profilate din argila arsa sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 8.100      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | transport: |                                        |                                  |
| 11                | 600003530 - Tigla ceramica de coama presata Tondach pentru acoperisuri realizate cu tigle ceramice Tondach: Rumba, Twist, Bolero, Tango Plus, de culoare rosu                                                                                                                                                                       | buc  | 33.000     |                                        |                                  |
| 12                | RPCI13C1 - Reparatia dolilor, paziilor, imbracatul cosurilor, aticelor, la invelitorile de tabla cu jgeab, solzi, olane azbociment cu placi plane sau ondulate, eternit din tabla zincata de 0,5 MM grosime, avand O latime desfasurata de maximim 50 CM la la imbracatul cosurilor, aticelor pentru invelitori din tigla profilata | mp   | 2.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | transport: |                                        |                                  |
| 13                | RPCI37G1 - Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente cacila din tabla zincata de 1 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri                                                                                                                                    | buc  | 1.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | transport: |                                        |                                  |
| 14                | CE19D1 - Pazii si stresini streasina infundata din scinduri geluite pe O parte si faltuite                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 16.200     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | transport: |                                        |                                  |
| 14.1              | 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tif                                                                                                                                                                                                                                                            | mc   | 0.032      |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                  |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 15                | RPOCH13A1 - Streasina infundata, din scanduri de rasinoase faltuite si geluite pe O parte, cu O grosime initiala de 24 MM, inclusiv paziile necesare din scanduri de brad de 28 MM grosime fara console aparente | mp   | 8.100      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 16                | CE13C1 - Jgheaburi din tabla zincata semirotunda, cu diametrul de 15 CM, prefabricate                                                                                                                            | m    | 16.200     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 16                | 7110004 - Jgheab PVC stabicor DN 125 L = 2 m. maro                                                                                                                                                               | m    | 16.200     |                                        |                                  |
| 17                | CE14C1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 MM, inadita prin petrecere pe circa 6 CM si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde cu D=15,4 CM uzinate                            | m    | 24.800     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 17                | 6720456 - Burlan din PVC dur tip bramac sistem stabicor cu D = 100 mm si L= 2 m                                                                                                                                  | m    | 24.800     |                                        |                                  |
| 18                | RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn .                                                                                                                                                           | mp   | 30.400     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 19                | CK01A1 - Ferestre din lemn la constructii cu H= 0-35M cu suprafata tocului < 1,00mp.<br>-asimilat ferestre PVC                                                                                                   | mp   | 14.700     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 19                | 8006720362 - Ferestre din profile pvc tip rehau S712 2C                                                                                                                                                          | MP   | 14.700     |                                        |                                  |
| 20                | CK03B-2# - Usi din lemn simple si usi pentru balcon, finisate la producator, interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, la constructii cu H <= 35 M                                                        | mp   | 7.900      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 20                | 2930871 - Usa int ras. 1C. foaia usi pan furn. plin. 2090X 884 = S1,848                                                                                                                                          | mp   | 7.900      |                                        |                                  |
| 21                | CK09A01> - Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole                                                                                                                | mp   | 7.800      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                           |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                         | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 22                | CA01J1 - Turnare beton simplu in straturi de 5-20CM pt.egalizari la constructii edilitare(apeducte,canale                                                                                                                 | mc   | 0.160      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | transport: |                                        |                                  |
| 23                | CZ0106F1 - Beton marca B 200, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 31 MM, in beton armat in stalpi, grinzi, placi de constructii curente si diafragme, preparat cu ciment M 30 in instalatii necentralizate ; | mc   | 0.160      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | transport: |                                        |                                  |
| 24                | CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu                                                                                                             | mp   | 5.400      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | transport: |                                        |                                  |
| 24.1              | 2428696 - Placa gresie neglz.netede brune F 200X200X16 C1 S5939                                                                                                                                                           | mp   | 5.562      |                                        |                                  |
| 25                | CG12A1 - Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T                                                                                                                                    | m    | 6.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | transport: |                                        |                                  |
| 25.1              | 2436564 - Element rac.gresie neglz.net.brune F 150X100X8 C1 S5939                                                                                                                                                         | m    | 6.120      |                                        |                                  |
| 26                | CG36A* - Pardoseala din placi de parchet laminat, pentru trafic pietonal/casnic, montate pe suport elastic (folie) si fixate intre ele cu adeziv special                                                                  | mp   | 38.600     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | transport: |                                        |                                  |
| 27                | RPCK13B1 - Plinte din lemn de stejar, fag, de 15 CM grosime si maximum 15 CM latime, curatite si montate pe dibluri cu suruburi de alama in trepte la scari                                                               | m    | 39.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | transport: |                                        |                                  |
| 27.1              | 2960400 - Frizuri stejar,cer 22 X 50 X 600 xxx S 228/1                                                                                                                                                                    | mp   | 39.780     |                                        |                                  |
| 28                | RPCJ75A1 - Spalarea manuale a tencuielilor speciale la fatade -asimilat curatare zugraveli interioare                                                                                                                     | mp   | 128.600    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | transport: |                                        |                                  |
| 29                | RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi                                                                                                 | mp   | 128.600    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | transport: |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                           |            |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                        | U.M.       | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                         | 2          | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 30                | RPCJ36B1 - Glet de ipsos pe tenc.int.dr.is.de 3 MM.grosime executat cu pasta ipsos la tavane .                                                            | mp         | 47.800     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | transport: |                                        |                                  |
| 31                | CL08A01> - Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare                                                                                   | mp         | 265.100    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | transport: |                                        |                                  |
| 32                | RPCR07B1 - Zugraveli de calitate superioara in culori de apa la pereti si tavane pe tencuieli noi, in constructii existente, in cantitati de peste 250 mp | mp         | 265.100    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | transport: |                                        |                                  |
| 33                | RPEG17G% - Demontarea tablourilor electrice cutii sau rame de protectie din lemn sau tabla pentru tablourile de distributie                               | buc        | 1.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | transport: |                                        |                                  |
| 34                | RPEC15A% - Demontat: loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pana la 3 M inaltimea camerei                                 | buc        | 5.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | transport: |                                        |                                  |
| 35                | RPEE24A# - Demont.aparat.el.unipolare(intrerup,comutat,prize pt.desfiintare /inlocuire,buton act.distanta)                                                | BUCAT<br>A | 12.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | transport: |                                        |                                  |
| 36                | EB01A# - Conductor de al sau cu, izolat, introdus in tuburi sau tevi de protectie pe sectiunea pana la 4 mmp                                              | m          | 180.000    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | transport: |                                        |                                  |
| 36.1              | 4826880 - Conductor fy 1x 1,5 s 6865                                                                                                                      | m          | 185.400    |                                        |                                  |
| 36.2              | 4833057 - Conector pentru 2 - 3 conductoare din cupru monofilar avand sectiunea de 1,5 mmp                                                                | buc        | 36.000     |                                        |                                  |
| 37                | EB01A# - Conductor de al sau cu, izolat, introdus in tuburi sau tevi de protectie cu sectiunea pana la 4 mmp                                              | m          | 180.000    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                           |            | transport: |                                        |                                  |
| 37.1              | 4826892 - Conductor fy 1x 2,5 s 6865                                                                                                                      | m          | 185.400    |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.       | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2          | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 37.2              | <b>4833058</b> - Conector pentru 2 - 4 conductoare din cupru monofilar avand sectiunea de 2,5 mmp                                                                                                                                                                  | buc        | 36.000     |                                        |                                  |
| 38                | <b>EF02A#</b> - Tablou electric formateriale panou, dulap, celula sau pupitru gata echipat avand greutatea de 50-150 kg                                                                                                                                            | buc        | 1.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | transport: |                                        |                                  |
| 38.1              | <b>7348578</b> - Tablou de distributie im 12 cut+2ct+1ctl                                                                                                                                                                                                          | buc        | 1.000      |                                        |                                  |
| 39                | <b>ED01B#</b> - Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat inclusiv doza de aparat                                                                                                                                                               | buc        | 6.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | transport: |                                        |                                  |
| 39.1              | <b>7319113</b> - Doza simpla cu intrerupator sau priza                                                                                                                                                                                                             | buc        | 6.000      |                                        |                                  |
| 39                | <b>8005536236</b> - Priza monobloc st dubla simb 158 250V 10a ni3185 -asimilat priza dubla modulara 16A/230V cu cadru rama si suport                                                                                                                               | BUCAT<br>A | 6.000      |                                        |                                  |
| 40                | <b>ED01B#</b> - Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat inclusiv doza de aparat                                                                                                                                                               | buc        | 6.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | transport: |                                        |                                  |
| 40.1              | <b>7319113</b> - Doza simpla cu intrerupator sau priza                                                                                                                                                                                                             | buc        | 6.000      |                                        |                                  |
| 41                | <b>YC01</b> - Diferenta pret material lei -procurare intrerupator dublu modular-6 buc                                                                                                                                                                              | lei        | 186.785    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | transport: |                                        |                                  |
| 42                | <b>EE08A#</b> - Armatura de iluminat impermeabila sau etansa cu glob de sticla montata pe dibluri din material plastic                                                                                                                                             | buc        | 5.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | transport: |                                        |                                  |
| 42                | <b>5100350</b> - Lampa incandescenta bal.clara E27 OL 240 V 60W s6115 -asimilat plafoniere etanse 2xE27 2x60W IP54                                                                                                                                                 | buc        | 1.000      |                                        |                                  |
| 42                | <b>6432994</b> - Panou el.spat.aplica aminopl E27 60W aa+D b 11324 barem -asimilat aplica E27 2x60W                                                                                                                                                                | buc        | 4.000      |                                        |                                  |
| 43                | <b>CM06G1</b> - Geamuri laminate (ornament, riglate sau armate) si geamuri termoizolante, montate pe tamplarie metalica sau la parapete de balcon sau scari livrate la masuri libere riglate montate cu chit de miniu si baghete metalice, la ochiuri peste 0,5 mp | mp         | 19.600     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | transport: |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 44                | RPCT26B1 - Desfacerea invelitorilor din olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata | mp   | 9.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 45                | RPCH32B# - Desfacere: sarpanta acoperisului, desf.tuturor elem.componente, incl.sortarea materialelor                                                                                                                                            | MP   | 9.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 46                | CE29B-1# - Sarpante din ferme pentru acoperisuri, din lemn ecarisat sau scanduri cu lungimea mai mica sau egala de 8 m, executate la un punct de lucru la acoperisuri grele, din lemn ecarisat pentru ferme cu lungimea intre 8 si 14 m          | mp   | 9.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 46.1              | 2913299 - Dulap stejar cl.b G = 50/50-80/80mm L = 1,80-4m                                                                                                                                                                                        | mc   | 0.000      |                                        |                                  |
| 46.2              | 2913259 - Rigla stejar scurte cls D gR = 58-96 mm L = 1,50-2,50 m                                                                                                                                                                                | mc   | 0.000      |                                        |                                  |
| 46.3              | 2913407 - Grinda stejar gR = 120mm laT = 120mm lun G = 1,80m s 8689                                                                                                                                                                              | mc   | 0.000      |                                        |                                  |
| 46.4              | 5886772 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 40 OL 34 s 2111                                                                                                                                                                                         | kg   | 2.700      |                                        |                                  |
| 46.5              | 1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb                                                                                                                                                                                         | ora  | 0.765      |                                        |                                  |
| 46                | 2907904 - Grinda rasin cls B GR 100/120- 350/350 MM L = 3,00-6,00 M                                                                                                                                                                              | mc   | 0.250      |                                        |                                  |
| 47                | CE20A1 - Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat sau metalici la invelitorile din tigla arsa sau placi de azbociment plane la acoperisuri fara astereala                                            | mp   | 9.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 47                | 2905993 - Sipca rasinoase bruta clasa C gR = 30-48 mm L = 1,50-2,50 M s 942                                                                                                                                                                      | mc   | 0.190      |                                        |                                  |
| 48                | CE01A1 - Invelitoare din tigla profilata din argila arsa                                                                                                                                                                                         | mp   | 9.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 48                | 600003449 - Tigla ceramica presata Tondach Twist, culoare : maro, mat satinat                                                                                                                                                                    | buc  | 162.000    |                                        |                                  |
| 49                | TRA02A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.                                                                                                                                                  | tona | 16.800     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|                           |              |          |          |        |           |       |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

|                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Alte cheltuieli directe</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă    |  |  |  |  |  |  |
| <b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Cheltuieli indirecte</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b> |  |  |  |  |  |  |

|                            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Beneficiu</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Profit                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>T4 = T3 + Beneficiu</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                     |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>     |  |  |  |  |  |
| <b>TVA (19.00%)</b>                 |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b> |  |  |  |  |  |

Beneficiar,  
INSPECTORATUL DE POLITIE  
JUDETEAN  
CARAS-SEVERIN

Sef proiect

Ofertant