



SERVICIUL LOGISTIC

NESECRET
Reșița
Nr. 69728 din 10.06.2021
Ex. nr. 1
Nr. ex. redactate 1

APROB
ÎNȘEFUL INSPECTORATULUI
Comisar șef de poliție
TERCIU CIPRIAN IOAN

CAIET DE SARCINI
Achiziție directă
LUCRARI DE REPARATII CURENTE
POST DE POLITIE SI LOCUINTA DE SERVICIU MAURENI

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor minime pe baza carora se elaboreaza propunerea tehnica de catre ofertant si care influenteaza elementele principale ale propunerii financiare.

I. PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE

Autoritatea contractanta : INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI CARAS-SEVERIN
Cu sediul in municipiul Resita, b-dul. Al. I. Cuza, nr. 40, judetul Caras-Severin, cod fiscal 3228438, tel./fax. 0255/502244

II. OBIECTUL ACHIZITIEI

Executarea lucrarilor de reparatii curente pentru Postul de Politie si locuinta de serviciu Maurenii, imobil aflat in administrarea I.P.J. Caras-Severin.

Sunt propuse a se executa urmatoarele lucrari:

- desfacere invelitoare tigla ceramica, sipci, sistem de jgheaburi si burlane, pazie si streasina, cu recuperare de materiale;
- inlocuire si/sau consolidare structura sarpanta existenta: pane, capriori, popi, clesti, etc.
- montare sipci lemn 3,8x3,8 cm
- montare invelitoare tigla ceramica, montare coame ceramice la invelitoare
- reparatii sorturi cos de fum, montare caciula cos de fum
- montare pazie si streasina din lemn
- montare sistem de preluare a apelor pluviale, jgheaburi si burlane

Unitatea achizitoare isi rezerva dreptula a efectua modificari asupra cantitatilor de lucrari prevazute in prezentul contract, in functie de volumul si dinamica fanderilor bugetare alocate.

III. SURSA DE FINANTARE

Bugetul de stat

IV.VALOAREA ESTIMATIVA A CONTRACTULUI

Valoarea estimativa a contractului de lucrari, fara TVA este de 46.218,49 lei.

V.CONDITII TEHNICE

Cladirea Postului de Politie din Maureni este o constructie parter, edificata in jurul anilor 1975-1980.

În ceea ce priveste întreținerea construcției, se apreciază că aceasta este într-o stare nesatisfacatoare, fiind constatate următoarele deficiente:

- acoperis :
 - invelitoare din tigla ceramica sparta si neetansa la apele meteorice;
 - cosuri de fum degradate, sorturile de etansare in jurul acestora sunt deteriorate;
 - sistemul de preluare a apelor pluviale (jgheaburi, burlane) este imbatranit si deteriorat;
- streasina si pazia sunt degradate, lipsesc pe unele portiuni;

Deficiențele constatate anterior sunt considerate minimale si de maxima urgenta in vederea conservarii constructiei si a opririi degradarilor in continuare.

In acest sens, orice oferta prezentata care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luata in considerare numai in masura in care apar lucrari suplimentare ce trebuiesc executate.

Procedura tehnologica de lucru:

- efectuarea masuratorilor in teren, a lucrarilor de executie propuse
- achizitionarea materialelor necesare executarii lucrarilor
- executarea lucrarilor, cu luarea tuturor masurilor de protectie impotriva intemperiilor

Toate produsele achizitionate vor fi insotite de documente care sa ateste calitatea acestora(declaratii de conformitate si/sau declaratii de performanta), termenul de garantie, etc.

VI.PREZENTAREA OFERTELOR

Orice operator economic poate depune o oferta.

Achizitia lucrarilor de executie se face prin intermediul SEAP/SICAP.

Oferta tehnica si financiara va fi exprimata in lei, fara TVA.

Oferta financiara si toate documentele care o insotesc trebuie sa fie redactate in limba romana.

Perioada de valabilitate a ofertelor : oferta va fi valabila pana la finalizarea lucrarilor si incheierea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata durata de valabilitate.

Criteriul de evaluare si atribuire a contractului de realizare este : pretul cel mai scazut.

Dupa evaluarea ofertelor depuse si stabilirea ofertei castigatoare, fiecare ofertant implicat va primi comunicarea privind adjudecarea /neadjudecarea contractului.

Oferta (propunerea tehnica si propunerea financiara) se va transmite **numai** pe e-mail la adresa **achizitii_ipjcs@yahoo.com**, pana la data de 20.06.2021 , ora 23,59. Nu se accepta oferte alternative sau oferte transmise prin orice alta modalitate. Oferta va fi exprimata în lei fara t.v.a. Valabilitatea ofertei sa fie de minim 90 zile. In formularea ofertei se va tine cont integral de Documentatia de atribuire anexata. In caz contrar oferta va fi respinsa.

Data limita pentru transmiterea ofertei 20.06.2021 , ora 23,59

VII.CONDITII DE LIVRARE

Lucrarile de executie vor incepe in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de executie de lucrari si emiterea comenzii ferme (initierea achizitiei in SEAP).

VIII.CONDITII DE PLATA

Plata lucrarilor se va face prin situatii de lucrari confirmate de catre beneficiar, pentru care se va intocmi factura de plata.

IX.TERMEN DE GARANTIE

Termenul de garantie a lucrarilor se va prevedea in contractul de executie a lucrarilor.

Cerintele impuse vor fi considerate minime.

Orice oferta care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare doar in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime impuse prin prezentul Caiet de sarcini.



Beneficiar: Inspectoratul de Politie al jud.Caras-Severin
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Reparatii curente imobile IPJ
 Obiectul: IPJ01 Reparatii curente imobile
 Stadiul fizic: 04 Reparatii curente Post de Politie si locuinta de serviciu Maureni

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT26B1 - Desfacerea invelitorilor din olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata	mp	193.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCT27A1 - Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla	m	85.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ. I	tona	7.730		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	7.730		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCH07A1 - Inlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi capriori prin dublare intre doua reazeme	m	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	RPCH07C1 - Inlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi clesti	m	25.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	RPCH07E1 - Inlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi coame, pane	m	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	RPCH09A1 - Consolidarea sarpantelor executate cu scoabe	kg	10.112		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CE20A1 - Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat sau metalici la invelitorile din tigla arsa sau placi de azbociment plane la acoperisuri fara astereala	mp	193.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	2905993 - Sipca rasinoase bruta clasa C gR = 30-48 mm L = 1,50-2,50 M s 942	mc	3.860		
10	CE01A1 - Invelitoare din tigla profilata din argila arsa	mp	193.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	600003449 - Tigla ceramica presata Tondach Twist, culoare : maro, mat satinat	buc	3,478.000		
11	RPCI09A1 - Reparare coamelor la invelitori din tigle profilate din argila arsa sau mortar de ciment	m	52.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	600003530 - Tigla ceramica de coama presata Tondach pentru acoperisuri realizate cu tigle ceramice Tondach: Rumba, Twist, Bolero, Tango Plus, de culoare rosu	buc	210.000		
12	RPCI13C1 - Reparatia dolilor, paziilor, imbracatul cosurilor, aticelor, la invelitorile de tabla cu jgeab, solzi, olane azbociment cu placi plane sau ondulate, eternit din tabla zincata de 0,5 MM grosime, avand O latime desfasurata de maximim 50 CM la la imbracatul cosurilor, aticelor pentru invelitori din tigla profilata	mp	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	RPCI37G1 - Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente cacila din tabla zincata de 1 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CE19D1 - Pazii si stresini streasina infundata din scinduri geluite pe O parte si faltuite	m	65.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tif	mc	0.131		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	RPCH13A1 - Streasina infundata, din scanduri de rasinoase faltuite si geluite pe O parte, cu O grosime initiala de 24 MM, inclusiv paziile necesare din scanduri de brad de 28 MM grosime fara console aparente	mp	32.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CE13C1 - Jgheaburi din tabla zincata semirotunda, cu diametrul de 15 CM, prefabricate	m	65.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	7110004 - Jgheab PVC stabicor DN 125 L = 2 m. maro	m	65.600		
17	CE14C1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 MM, inadita prin petrecere pe circa 6 CM si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde cu D=15,4 CM uzinate	m	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	6720456 - Burlan din PVC dur tip bramac sistem stabicor cu D = 100 mm si L= 2 m	m	20.000		
18	TRA02A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.	tona	21.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

**Beneficiar,
INSPECTORATUL DE POLITIE
JUDETEAN
CARAS-SEVERIN**

Sef proiect

Ofertant